# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrz kuchni i przyległych pomieszczeń gospodarczych
ADRES INWESTYCJI : 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203
INWESTOR : Gmina Białystok reprezentowana przez Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

DATA OPRACOWANIA : 29.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Roboty rozbiórkowe** | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | 1/1 - Korytarz | 26,94 | m2 | 26,940 | |
| | 1/2 - Pom. socj. | 7,59 | m2 | 7,590 | |
| | 1/3 - Korytarz | 9,65 | m2 | 9,650 | |
| | 1/5 - Korytarz | 17,69 | m2 | 17,690 | |
| | 1/6 - Magazynek | 3,63 | m2 | 3,630 | |
| | 1/7 - Magazynek | 4,57 | m2 | 4,570 | |
| | 1/8 - Korytarz | 2,93 | m2 | 2,930 | |
| | 1/9 - Magazyn | 14,02 | m2 | 14,020 | |
| | 1/10 - Mag. słodyczy | 19,04 | m2 | 19,040 | |
| | 1/11 - Przedsionek | 4,02 | m2 | 4,020 | |
| | 1/12 - Jadalnia | 31,74 | m2 | 31,740 | |
| | 1/13 - Korytarz | 11,30 | m2 | 11,300 | |
| | 1/14 - Wyd. pos. | 11,80 | m2 | 11,800 | |
| | 1/15 - Zmywalnia | 11,40 | m2 | 11,400 | |
| | 1/16 - Wyd. pos. | 14,35 | m2 | 14,350 | |
| | 1/17 - Magazyn | 33,79 | m2 | 33,790 | |
| | 1/18 - Mag. owoców | 15,87 | m2 | 15,870 | |
| | 1/19 - Kuchnia | 62,68 | m2 | 62,680 | |
| | 1/20 - Zmywalnia | 9,90 | m2 | 9,900 | |
| | 1/21 - Przyg. potraw | 16,60 | m2 | 16,600 | |
| | 1/22 - Przyg. potraw | 9,10 | m2 | 9,100 | |
| | 1/23 - Obieralnia | 13,22 | m2 | 13,220 | |
| | 1/24 - Przedsionek | 2,64 | m2 | 2,640 | |
| | 1/25 - Wypieki | 6,79 | m2 | 6,790 | |
| | 1/26 - Mag. pieczywa | 7,41 | m2 | 7,410 | |
| | 1/27 - Mag. produktów | 17,46 | m2 | 17,460 | |
| | | | | RAZEM | 386,130 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | 1/1 - Korytarz | (3,68+13,45)*2*2,10 | | 71,946 | |
| | 1/2 - Pom. socj. | (2,91+2,61)*2*2,10 | | 23,184 | |
| | 1/3 - Korytarz | (5,96+1,62)*2*2,10 | | 31,836 | |
| | 1/5 - Korytarz | (7,23+6,4)*2*2,10 | | 57,246 | |
| | 1/6 - Magazynek | (2,65+1,37)*2*2,10 | | 16,884 | |
| | 1/7 - Magazynek | (3,33+1,37)*2*2,10 | | 19,740 | |
| | 1/8 - Korytarz | (1,08+2,71)*2*2,10 | | 15,918 | |
| | 1/9 - Magazyn | (3,03+4,67)*2*2,10 | | 32,340 | |
| | 1/10 - Mag. słodyczy | (4,42+4,67)*2*2,10 | | 38,178 | |
| | 1/11 - Przedsionek | (2,35+1,75)*2*2,10 | | 17,220 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1/12 - Jadalnia | (5,23+6,27)*2*2,10-0,80*5,23 | | 44,116 | |
| | 1/13 - Korytarz | (4,29+1,74)*2*2,10 | | 25,326 | |
| | 1/14 - Wyd. pos. | (2,74+3,28)*2*2,10 | | 25,284 | |
| | 1/15 - Zmywalnia | (2,89+2,74)*2*2,10 | | 23,646 | |
| | 1/16 - Wyd. pos. | (2,42+5,96)*2*2,10 | | 35,196 | |
| | 1/17 - Magazyn | (5,67+5,96)*2*2,10 | | 48,846 | |
| | 1/18 - Mag. owoców | (2,67+5,96)*2*2,10 | | 36,246 | |
| | 1/19 - Kuchnia | (5,88+2,32+0,86+0,94+2,77+1,46+1,45+3,07+1,17+10,70)*2,10 | | 64,302 | |
| | 1/20 - Zmywalnia | (2,08+4,58)*2*2,10-2,14*2,31*2 | | 18,085 | |
| | 1/21 - Przyg. potraw | (3,53+4,58)*2*2,10-2,14*2,31*2 | | 24,175 | |
| | 1/22 - Przyg. potraw | (1,94+4,58)*2*2,10-2,14*2,31 | | 22,441 | |
| | 1/23 - Obieralnia | (2,19+6,00)*2*2,10 | | 34,398 | |
| | 1/24 - Przedsionek | (1,18+2,24)*2*2,10 | | 14,364 | |
| | 1/25 - Wypieki | (2,22+2,47+2,75+0,86)*2,10 | | 17,430 | |
| | 1/26 - Mag. pieczywa | (2,14+2,89)*2*2,10 | | 21,126 | |
| | 1/27 - Mag. produktów | (5,65+2,89+0,45+0,18)*2*2,10-1,51*2,05*2 | | 32,323 | |
| | K1 - klatka schodowa | 14,43 | | 14,430 | |
| | K2 - klatka schodowa | 12,96 | | 12,960 | |
| | | A (obliczenia pomocnicze) | | ======== | |
| | | | | 839,186 | |
| | | poz.2A*15% | m2 | **125,878** | |
| | | | | RAZEM | 125,878 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - 50% powierzchni | m2 | | |
| | | poz.1*50% | m2 | 193,065 | |
| | | | | RAZEM | 193,065 |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 4,449 | m2 | 4,449 | |
| | | | | RAZEM | 4,449 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | | |
| | | 4,689 | m2 | 4,689 | |
| | | | | RAZEM | 4,689 |
| 6 d.1 | KNR 4-04 0502-01 z.o. 3.1. | Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m2 | | |
| | | 7,680 | m2 | 7,680 | |
| | | | | RAZEM | 7,680 |
| 7 d.1 | kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż nowych włączników i gniazdek ze sprawdzeniem instalacji | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 8 d.1 | kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - lodówki, kocioł itp. | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 9 d.1 | kalkulacja indywidualna | Przenoszenie mebli oraz wyposażenia wraz z etapowym zabezpieczaniem obrębu prac | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0108-090108-10 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km | m3 | | |
| | | poz.1*0,035 | m3 | 13,515 | |
| | | poz.2*0,035 | m3 | 4,406 | |
| | | | | RAZEM | 17,921 |
| 11 d.1 | KNR 0-19 0928-11 | Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna kuchni | m2 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,22*1,22 | m2 | 1,488 | |
| | | 1,47*1,83*7 | m2 | 18,831 | |
| | | | | RAZEM | 20,319 |
| 12 d.1 | kalkulacja indywidualna | Zlokalizowanie i usunięcie nieszczelności stropu nad pomieszczeniami 1/20, 1/21, 1/22, 1/23 od strony tarasu - zdjęcie, uzupełnienie izolacji i ponowne przyklejenie dwóch rzędów płytek przy kominie na tarasie oraz wymiana obróbek blacharskich pasa nad i podrynnowego wzdłuż tarasu wraz z przełożeniem dwóch skrajnych rzędów płytek, odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowej podpłytkowej i połączenie jej z nową obróbką | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| **2** | | **Roboty malarskie** | | | |
| 13 d.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m2 | | |
| | | *parter* | | | |
| | 1/6 - Magazynek | 3,63 | m2 | 3,630 | |
| | 1/7 - Magazynek | 4,57 | m2 | 4,570 | |
| | 1/8 - Korytarz | 2,93 | m2 | 2,930 | |
| | 1/11 - Przedsionek | 4,02 | m2 | 4,020 | |
| | 1/24 - Przedsionek | 2,64 | m2 | 2,640 | |
| | | | | RAZEM | 17,790 |
| 14 d.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany | m2 | | |
| | | *parter* | | | |
| | 1/6 - Magazynek | (2,65+1,37)*2*(2,75-2,10) | m2 | 5,226 | |
| | 1/7 - Magazynek | (3,33+1,37)*2*(2,90-2,10) | m2 | 7,520 | |
| | 1/8 - Korytarz | (1,08+2,71)*2*(2,92-1,55) | m2 | 10,385 | |
| | 1/11 - Przedsionek | (2,35+1,75)*2*(2,90-1,60) | m2 | 10,660 | |
| | 1/24 - Przedsionek | (1,18+2,24)*2*(3,03-2,10) | m2 | 6,361 | |
| | | | | RAZEM | 40,152 |
| 15 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m2 | | |
| | | *piwnica* | | | |
| | 0/1 - Korytarz | 34,55 | m2 | 34,550 | |
| | 0/2 - Magazyn | 64,05 | m2 | 64,050 | |
| | 0/3 - Magazyn | 28,03 | m2 | 28,030 | |
| | 0/4 - Wentylatornia | 32,34 | m2 | 32,340 | |
| | 0/5 - Pom. gosp. | 5,58 | m2 | 5,580 | |
| | 0/6 - Magazyn | 64,92 | m2 | 64,920 | |
| | | *parter* | | | |
| | 1/1 - Korytarz | 26,94 | m2 | 26,940 | |
| | 1/2 - Pom. socj. | 7,59 | m2 | 7,590 | |
| | 1/3 - Korytarz | 9,65 | m2 | 9,650 | |
| | 1/5 - Korytarz | 17,69 | m2 | 17,690 | |
| | 1/9 - Magazyn | 14,02 | m2 | 14,020 | |
| | 1/10 - Mag. słodyczy | 19,04 | m2 | 19,040 | |
| | 1/12 - Jadalnia | 31,74 | m2 | 31,740 | |
| | 1/13 - Korytarz | 11,30 | m2 | 11,300 | |
| | 1/14 - Wyd. pos. | 11,80 | m2 | 11,800 | |
| | 1/15 - Zmywalnia | 11,40 | m2 | 11,400 | |
| | 1/16 - Wyd. pos. | 14,35 | m2 | 14,350 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1/17 - Magazyn | 33,79 | m2 | 33,790 | |
| | 1/18 - Mag. owoców | 15,87 | m2 | 15,870 | |
| | 1/19 - Kuchnia | 62,68 | m2 | 62,680 | |
| | 1/20 - Zmywalnia | 9,90 | m2 | 9,900 | |
| | 1/21 - Przyg. potraw | 16,60 | m2 | 16,600 | |
| | 1/22 - Przyg. potraw | 9,10 | m2 | 9,100 | |
| | 1/23 - Obieralnia | 13,22 | m2 | 13,220 | |
| | 1/25 - Wypieki | 6,79 | m2 | 6,790 | |
| | 1/26 - Mag. pieczywa | 7,41 | m2 | 7,410 | |
| | 1/27 - Mag. produktów | 17,46 | m2 | 17,460 | |
| | K1 - klatka schodowa | 5,50 | m2 | 5,500 | |
| | K2 - klatka schodowa | 5,50 | m2 | 5,500 | |
| | | | | RAZEM | 608,810 |
| 16 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m2 | | |
| | | *piwnica* | | | |
| | 0/1 - Korytarz | (2,10+9,40)*1,00*2 | m2 | 23,000 | |
| | 0/2 - Magazyn | (8,10+7,90)*1,00*2 | m2 | 32,000 | |
| | 0/3 - Magazyn | (5,80+4,60)*1,00*2 | m2 | 20,800 | |
| | 0/4 - Wentylatornia | (4,66+6,20+1,50)*1,00*2 | m2 | 24,720 | |
| | 0/5 - Pom. gosp. | (1,40+3,50)*1,00*2 | m2 | 9,800 | |
| | 0/6 - Magazyn | (10,90+5,90*2)*1,00*2 | m2 | 45,400 | |
| | | *parter* | | | |
| | 1/1 - Korytarz | (3,68+13,45)*2*(3,24-1,6) | m2 | 56,186 | |
| | 1/2 - Pom. socj. | (2,91+2,61)*2*(2,87-2,10) | m2 | 8,501 | |
| | 1/3 - Korytarz | (5,96+1,62)*2*(2,99-1,60) | m2 | 21,072 | |
| | 1/5 - Korytarz | (7,23+6,4)*2*(2,9-1,6) | m2 | 35,438 | |
| | 1/9 - Magazyn | (3,03+4,67)*2*(2,98-2,10) | m2 | 13,552 | |
| | 1/10 - Mag. słodyczy | (4,42+4,67)*2*(2,90-2,10) | m2 | 14,544 | |
| | 1/12 - Jadalnia | (5,23+6,27)*2*(2,83-1,90)-0,80*5,23 | m2 | 17,206 | |
| | 1/13 - Korytarz | (4,29+1,74)*2*(2,81-2,10) | m2 | 8,563 | |
| | 1/14 - Wyd. | (2,74+3,28)*2*(2,81-2,10) | m2 | 8,548 | |
| | 1/15 - Zmywalnia | (2,89+2,74)*2*(2,81-2,10) | m2 | 7,995 | |
| | 1/16 - Wyd. pos. | (2,42+5,96)*2*(2,81-2,10) | m2 | 11,900 | |
| | 1/17 - Magazyn | (5,67+5,96)*2*(2,83-2,10) | m2 | 16,980 | |
| | 1/18 - Mag. owoców | (2,67+5,96)*2*(2,83-2,10) | m2 | 12,600 | |
| | 1/19 - Kuchnia | (5,88+2,32+0,86+0,94+2,77+1,46+1,45+3,07+1,17+10,70)*(3,24-2,10) | m2 | 34,907 | |
| | 1/20 - Zmywalnia | (2,08+4,58)*2*(3,24-2,10)-2,14*2,31*2 | m2 | 5,298 | |
| | 1/21 - Przyg. potraw | (3,53+4,58)*2*(3,24-2,10)-2,14*2,31*2 | m2 | 8,604 | |
| | 1/22 - Przyg. potraw | (1,94+4,58)*2*(3,24-2,10)-2,14*2,31 | m2 | 9,922 | |
| | 1/23 - Obieralnia | (2,19+6,00)*2*(3,24-2,10) | m2 | 18,673 | |
| | 1/25 - Wypieki | (2,22+2,47+2,75+0,86)*(3,24-2,10) | m2 | 9,462 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1/26 - Mag. pieczywa | (2,14+2,89)*2*(3,24-2,10) | m2 | 11,468 | |
| | 1/27 - Mag. produktów | (5,65+2,89+0,45+0,18)*2*(3,24-2,10)-1,51*2,05*2 | m2 | 14,717 | |
| | K1 - klatka schodowa | 14,43 | m2 | 14,430 | |
| | K2 - klatka schodowa | 12,96 | m2 | 12,960 | |
| | | | | RAZEM | 529,246 |
| 17 d.2 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | | |
| | | *piwnica* | | | |
| | 0/1 - Korytarz | 34,55 | m2 | 34,550 | |
| | 0/2 - Magazyn | 64,05 | m2 | 64,050 | |
| | 0/3 - Magazyn | 28,03 | m2 | 28,030 | |
| | 0/4 - Wentylatornia | 32,34 | m2 | 32,340 | |
| | 0/5 - Pom. gosp. | 5,58 | m2 | 5,580 | |
| | 0/6 - Magazyn | 64,92 | m2 | 64,920 | |
| | | | | RAZEM | 229,470 |
| 18 d.2 | KNR 4-01 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia | m2 | | |
| | | *piwnica* | | | |
| | 0/1 - Korytarz | (2,10+9,40)*1,60*2 | m2 | 36,800 | |
| | 0/2 - Magazyn | (8,10+7,90)*1,60*2 | m2 | 51,200 | |
| | 0/3 - Magazyn | (5,80+4,60)*1,60*2 | m2 | 33,280 | |
| | 0/4 - Wentylatornia | (4,66+6,20+1,50)*1,60*2 | m2 | 39,552 | |
| | 0/5 - Pom. gosp. | (1,40+3,50)*1,60*2 | m2 | 15,680 | |
| | 0/6 - Magazyn | (10,90+5,90*2)*1,60*2 | m2 | 72,640 | |
| | | *parter* | | | |
| | K1 - klatka schodowa | 14,43 | m2 | 14,430 | |
| | K2 - klatka schodowa | 12,96 | m2 | 12,960 | |
| | | | | RAZEM | 276,542 |
| 19 d.2 | KNR AT-12 0201-01 z.o. 4.1. | Obudowa kanału wentylacyjnego na głównej kuchni - analogia | m2 | | |
| | | 7,680 | m2 | 7,680 | |
| | | | | RAZEM | 7,680 |
| 20 d.2 | KNR 4-01 0710-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano- betonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 125,878 | |
| | | | | RAZEM | 125,878 |
| 21 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br>Krotność = 2 | m2 | | |
| | | poz.20 | m2 | 125,878 | |
| | | | | RAZEM | 125,878 |
| 22 d.2 | NNRNKB 202 2802-05 | (z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami glazura o wym. np. 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz.20 | m2 | 125,878 | |
| | | (2,47-0,86)*2,01*2 | m2 | 6,472 | |
| | | | | RAZEM | 132,350 |
| 23 d.2 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.14+poz.16 | m2 | 569,398 | |
| | | | | RAZEM | 569,398 |
| 24 d.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.13+poz.15 | m2 | 626,600 | |
| | | | | RAZEM | 626,600 |
| 25 d.2 | KNR 2-02 0815-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | | |
| | | poz.35*2 | m2 | 10,432 | |
| | | | | RAZEM | 10,432 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 d.2 | KNR-W 4-01 1206-05 z. sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe | m2 | | |
| | | 40,200 | m2 | 40,200 | |
| | | | | RAZEM | 40,200 |
| 27 d.2 | KNNR 2 1401-06 z. sz. 5.2. | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - klatki schodowe | m2 | | |
| | | poz.23+poz.24+poz.25 | m2 | 1 206,430 | |
| | | | | RAZEM | 1 206,430 |
| 28 d.2 | KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | m2 | | |
| | | 48,708 | m2 | 48,708 | |
| | | | | RAZEM | 48,708 |
| 29 d.2 | analiza indywidualna | Czyszczenie i uzupełnienie fug na okładzinach ścian (ewentualna wymiana fugowania) | m2 | | |
| | | poz.2A*85% | m2 | 713,308 | |
| | | | | RAZEM | 713,308 |
| 30 d.2 | analiza indywidualna | Oczyszczenie i odmalowanie kanałów wentylacyjnych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 31 d.2 | KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 | m2 | | |
| | | 48,708 | m2 | 48,708 | |
| | | | | RAZEM | 48,708 |
| 32 d.2 | KNR-W 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników | m2 | | |
| | | 0,720*12 | m2 | 8,640 | |
| | | | | RAZEM | 8,640 |
| 33 d.2 | KNR-W 4-01 1212-31 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwytów na schodach do piwnicy o śr. od 50 do 100 mm | m | | |
| | | 17,380 | m | 17,380 | |
| | | | | RAZEM | 17,380 |
| 34 d.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie okładzin ścian, okien folią | m2 | | |
| | | 853,20 | m2 | 853,20 | |
| | | | | RAZEM | 853,20 |
| 35 d.2 | NNRNKB 202 2023-02 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - wydzielenie sekcji diet na kuchni | m2 | | |
| | | (2,47-0,86)*3,24 | m2 | 5,216 | |
| | | | | RAZEM | 5,216 |
| **3** | | **Okładziny podłóg** | | | |
| 36 d.3 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 386,130 | |
| | | | | RAZEM | 386,130 |
| 37 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | Krotność = 2 | | | |
| | | poz.36 | m2 | 386,130 | |
| | | | | RAZEM | 386,130 |
| 38 d.3 | KNR 4-02 0216-06 z. sz.3.3.1. 9904-1 | Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | | |
| | | 11 | szt. | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 39 d.3 | KNR 4-02 0201-04 z. sz.3.3.1. 9904-1 | Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | msc. | | |
| | | Przedmiar dodatkowy - łączna długość | | | |
| | | 60,00 | m | | 60,000 |
| | | 6 | msc. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |



Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 33597

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 d.3 | KNR 4-02 0213-02 z. sz.3.3.1. 9904-1 | Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 100 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | | |
| | | 11 | szt. | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 41 d.3 | analiza własna | Wykonanie kanału - kanał nad kotłem | m | | |
| | | 1,50 | m | 1,50 | |
| | | | | RAZEM | 1,50 |
| 42 d.3 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres o wym. np. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej elastycznej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m2 | | |
| | 1/2 - Pom. socj. | 7,59 | m2 | 7,590 | |
| | 1/6 - Magazynek | 3,63 | m2 | 3,630 | |
| | 1/7 - Magazynek | 4,57 | m2 | 4,570 | |
| | 1/8 - Korytarz | 2,93 | m2 | 2,930 | |
| | 1/11 - Przedsionek | 4,02 | m2 | 4,020 | |
| | 1/24 - Przedsionek | 2,64 | m2 | 2,640 | |
| | 1/25 - Wypieki | 6,79 | m2 | 6,790 | |
| | 1/26 - Mag. pieczywa | 7,41 | m2 | 7,410 | |
| | | | | RAZEM | 39,580 |
| 43 d.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres o wym. np. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej elastycznej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 | | |
| | 1/1 - Korytarz | 26,94 | m2 | 26,940 | |
| | 1/3 - Korytarz | 9,65 | m2 | 9,650 | |
| | 1/5 - Korytarz | 17,69 | m2 | 17,690 | |
| | 1/9 - Magazyn | 14,02 | m2 | 14,020 | |
| | 1/10 - Mag. słodyczy | 19,04 | m2 | 19,040 | |
| | 1/12 - Jadalnia | 31,74 | m2 | 31,740 | |
| | 1/13 - Korytarz | 11,30 | m2 | 11,300 | |
| | 1/14 - Wyd. pos. | 11,80 | m2 | 11,800 | |
| | 1/15 - Zmywalnia | 11,40 | m2 | 11,400 | |
| | 1/16 - Wyd. pos. | 14,35 | m2 | 14,350 | |
| | 1/17 - Magazyn | 33,79 | m2 | 33,790 | |
| | 1/18 - Mag. owoców | 15,87 | m2 | 15,870 | |
| | 1/19 - Kuchnia | 62,68 | m2 | 62,680 | |
| | 1/20 - Zmywalnia | 9,90 | m2 | 9,900 | |
| | 1/21 - Przyg. potraw | 16,60 | m2 | 16,600 | |
| | 1/22 - Przyg. potraw | 9,10 | m2 | 9,100 | |
| | 1/23 - Obieralnia | 13,22 | m2 | 13,220 | |
| | 1/27 - Mag. | 17,46 | m2 | 17,460 | |
| | | | | RAZEM | 346,550 |
| 44 d.3 | KNR 0-29 0635-04 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie | m2 | | |
| | | poz.43*35% | m2 | 121,293 | |
| | | | | RAZEM | 121,293 |
| 45 d.3 | KNR 0-29 0640-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 | m2 | | |
| | | poz.44 | m2 | 121,293 | |
| | | | | RAZEM | 121,293 |
| 46 d.3 | KNR 0-29 0638-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 | m | | |
| | | 89,280 | m | 89,280 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZEM | 89,280 |
| 47 d.3 | KNR-W 2-02 1115-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m | | |
| | 1/1- Korytarz | (3,68+13,45)*2-(1,24+1,51+1,01+0,97+0,97+1,69+1,06+1,01+1,51+0,90+0,90) | m | 21,490 | |
| | 1/2 - Pom. socj. | (2,91+2,61)*2-1,01 | m | 10,030 | |
| | 1/3 - Korytarz | (5,96+1,62)*2-(0,97*2+1,08+0,90) | m | 11,240 | |
| | 1/6 - Magazynek | (2,65+1,37)*2-0,81 | m | 7,230 | |
| | 1/9 - Magazyn | (3,03+4,67)*2-0,88 | m | 14,520 | |
| | 1/10 - Mag. słodyczy | (4,42+4,67)*2-0,90 | m | 17,280 | |
| | 1/12 - Jadalnia | (5,23+6,27)*2-0,90 | m | 22,100 | |
| | 1/13 - Korytarz | (4,29+1,74)*2-0,90*4 | m | 8,460 | |
| | 1/14 - Wyd. posiłków | (2,74+3,28)*2-1,11-1,58 | m | 9,350 | |
| | 1/15 - Zmywalnia | (2,89+2,74)*2-1,7-1,10 | m | 8,460 | |
| | 1/16 - Wyd. pos. | (2,42+5,96)*2-1,11-0,95 | m | 14,700 | |
| | 1/17 - Magazyn | (5,67+5,96)*2-1,69-0,97 | m | 20,600 | |
| | 1/18 - Magazyn owoc. | (2,67+5,96)*2-1,08 | m | 16,180 | |
| | 1/19 - Kuchnia | (5,88+2,32+0,86+0,94+2,77+1,46+1,45+3,07+1,17+10,70) | m | 30,620 | |
| | 1/20 - Zmywalnia | (0,18+2,44+2,08+2,44+0,18) | m | 7,320 | |
| | 1/21 - Przyg. potraw | (3,53+2,44*2+0,18) | m | 8,590 | |
| | 1/22 - Przyg. potraw | (1,94*2+2,44+4,58)-1,01 | m | 9,890 | |
| | 1/23 - Obieralnia | (2,19+6,00)*2-0,90*2 | m | 14,580 | |
| | 1/24 - Przedsionek | (1,18+2,24)*2-1,01*2 | m | 4,820 | |
| | 1/25 - Wypieki | (2,22+2,47+2,75+0,86) | m | 8,300 | |
| | 1/26 - Mag. pieczywa | (2,14+2,89)*2-1,01 | m | 9,050 | |
| | 1/27 - Mag. produktów | (5,65+2,89+0,45+0,18)*2-1,51*2-0,90 | m | 14,420 | |
| | | | | RAZEM | 289,230 |
| **4** | | **Stolarka okienna i drzwiowa** | | | |
| 48 d.4 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna: 1 szt. - dwudzielne, RU, podział analogiczny do istniejących, wsp. U<0,9W/m2xK; 7 szt. - dwudzielne, RU, z naświetlem typu fix, podział analogiczny do istniejących, wsp. U<0,9W/m2xK | m2 | | |
| | | 1,22*1,22 | m2 | 1,488 | |
| | | 1,47*1,83*7 | m2 | 18,831 | |
| | | | | RAZEM | 20,319 |
| 49 d.4 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | | |
| | | 3,690 | m2 | 3,690 | |
| | | | | RAZEM | 3,690 |
| 50 d.4 | KNR-W 2-02 1026-01 | Ościeżnice drewniane zwykłe | m2 | | |
| | | 3,690 | m2 | 3,690 | |
| | | | | RAZEM | 3,690 |